

# 达州市生态环境局

达市环核审〔2025〕9号

## 达州市生态环境局 关于对达州宣汉昆池 110 千伏输变电工程 环境影响报告表的批复

国网四川省电力公司达州供电公司：

你公司报送的《达州宣汉昆池 110 千伏输变电工程环境影响报告表》(以下简称“报告表”)及《达州宣汉昆池 110 千伏输变电工程环境影响报告表技术审查意见》(以下简称“审查意见”)收悉。经审查，批复如下：

一、原则同意技术审查会专家组审查意见。该项目在达州市宣汉县境内建设，工程总投资 7915 万元，环保投资 204.3 万元。项目建设内容主要包括：1、昆池 110kV 变电站新建工程。变电站采用户外布置，即主变采用户外布置，110kV 配电装置采用 HGIS 户外布置方式。变电站建设规模：①主变本期  $2 \times 50MVA$ ，终期  $3 \times 50MVA$ ；②110kV 出线：最终 4 回，本期 2 回（至柳池、达州 II 各 1 回），预留 2 回。③35kV 出线：最终 8 回，本期 8 回。

(五宝、茶河、大石盘、峰城.凉风各 1 回，备用 3 回)。④10kV 出线：终期 26 回，本期 14 回，预留 12 回。⑤10kV 无功补偿：最终  $3 \times 2 \times 5004 \text{ kVar}$ ，本期  $2 \times 2 \times 5004 \text{ kVar}$ 。⑥配套建设工程。新建配电装置楼、二次设备室、辅助用房、消防小室  $12 \text{ m}^2$ 、消防水泵房  $60 \text{ m}^2$ 、消防水池  $140 \text{ m}^3$ 、事故油池  $30 \text{ m}^3$ 、化粪池  $2 \text{ m}^3$  等，本期一次建成，围墙采用装配式围墙，高度 2.3m。2、达州 II（宣汉南）—柳池  $\pi$  入昆池 110kV 线路工程。新建架空线路  $4.7 \text{ km} + 2 \times 0.4 \text{ km}$ ，其中  $2 \times 0.4 \text{ km}$  按同塔双回架设， $4.7 \text{ km}$  按单回架设。新建线路  $\pi$  接后，原达州 II（宣汉南）-柳池 110kV 线路分为形成达州 II（宣汉南）-昆池 110kV 线路、柳池-昆池 110kV 线路，其中：达州 II 侧：线路起于已建 110kV 柳昆北线 78#附近  $\pi$  接点，止于拟建昆池 110kV 变电站 110kV 配电装置 2#进出线间隔，架空线路长度约 2.8km，其中单回架设 2.4km，接入昆池变电站终端塔采用双回塔单边挂线，双回架设 0.4km（与柳池侧同塔双回段）。柳池侧：线路起于已建柳昆北线 78#附近  $\pi$  接点，止于昆池 110kV 变电站 110kV 配电装置 3#进出线间隔，架空线路长度约 2.7km，其中单回架设 2.3km，接入昆池变电站终端塔采用双回塔单边挂线，双回架设 0.4km（与达州 II 侧同塔双回段）。架空线路导线均采用  $2 \times \text{JL3/G1A-240/30-24/7}$  型钢芯高导电率铝绞线。按通信要求新建线路单回路段架设 1 根 48 芯 OPGW 光缆，双回路段架设 2 根 48 芯 OPGW 光缆。共新建铁塔 24 基

(单回直线塔6基、单回耐张塔13基、双回直线塔1基、双回耐张塔4基)。拆除部分：拆除π接点附近部分达州II-柳池线路导、地线，长度约为 $2\times0.15\text{km}$ ；拆除原柳昆北线N77#直线塔，型号：67TD-103-14.7。

该项目属《产业结构调整指导目录(2024年本)》中“第一类鼓励类”，符合国家现行产业政策。宣汉县自然资源局和宣汉县林业发展保护中心出具相关文件同意该项目的选址和路径方案，符合当地规划要求。

该项目在严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、建设内容和拟采取的环境保护措施建设和运行的情况下，工频电场、工频磁场、噪声能够满足国家相关标准要求，对环境的不利影响可得到缓解和控制。因此，我局同意报告表结论。你公司须全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

## 二、项目建设及运行中应重点做好的工作

(一)严格按照输变电建设的有关技术标准和规范，进行工程设计、施工、运营和管理，并将各项环保措施纳入到设计、施工承包合同中，切实加强工程建设管理，落实报告表中提出的各项环保措施。

(二)加强施工期环境管理和监理，全面、及时落实施工期各项环保措施，有效控制和减小施工对周围环境的影响。优化工

程布置，施工方案，合理安排施工时间，控制施工活动范围。加强施工废弃物收集、转运过程的管理，严禁弃渣乱倒，避免二次污染。开挖表土应妥善保存，用于后期施工迹地恢复。对施工临时占地应及时采取场地平整和植被恢复等生态保护措施，植被恢复应选用当地适生物种，并强化生态恢复过程中的管理和维护工作，保证植被成活率，降低对生态环境的影响。

(三)严格按照报告表提出的变电站布置方式及线高要求进行建设。根据变电站外环境现状，优化总平面布置，实现对站外电磁环境和声环境影响最小化。报告表提出的电磁环境影响防护距离应报送当地政府有关部门，合理规划、严格控制，不得在此范围内新建敏感建筑物。

(四)变电站建设应优先选用低噪声设备，采取有效隔声降噪措施，设置必要绿化隔离带，确保站界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)相应功能区类标准限值。

(五)严格按技术规范要求，配备相应规模的变压器事故油池，确保事故状态下变压器油不外泄，防止造成环境污染。产生的废变压器油等危险废物须交由有资质的单位妥善处理，防止产生二次污染。

(六)施工图设计时应进一步优化线路路径和合理设计导线对地距离，严格按《110-750KV架空送电线路设计技术规程》(GB 50545-2010)要求，合理进行线路布置和保障线路设计线高，本

项目线路导线对地高度不低于6米，同时须符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)要求，且应给出警示和防护指示标志。

(七) 在建设及运行管理中，你公司要进一步加强与公众的沟通，切实做好宣传、解释、维稳工作，消除公众的疑虑和担心，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。避免因公众相关工作不到位、相关措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

(八) 项目涉及安全风险事故相关问题和控制措施以应急管理部门的要求为准。

(九) 项目建设涉及其他相关环境问题，建设施工单位要严格按照报告表的要求及技术审查意见落实。

三、项目开工前，必须依法完备行政许可相关手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按规定程序进行环境保护验收。验收合格后，项目方可正式投入运行。否则，将按照有关规定追究法律责任。

该报告表经批准后，如工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批报告表，否则不得实施建设。自报告表批准之日起，如工程超过5年未开工建设，报告表应当报我局重新审核。

五、有以下情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承

担：

- 1、项目建设未严格按照报告表及批复要求落实各项措施，造成污染危害、污染事故、污染扰民或生态破坏事件；
- 2、环境影响报告表、公众参与或其他相关内容存在弄虚作假情况。

六、我局委托达州市宣汉县生态环境局开展该项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复之日起 15 个工作日内，将批准后的报告表送达州市宣汉县生态环境局备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。



抄送：达州市宣汉县生态环境局、四川世纪鑫海生态环境科技有限责任公司。