

达州市生态环境局

达经开环审〔2022〕5号

达州市生态环境局 关于达州鑫天下建材科技有限公司年产 1600 万平方米压延商用及运动发泡地板项目 环境影响报告表的批复

达州鑫天下建材科技有限公司：

你公司《年产 1600 万平方米压延商用及运动发泡地板项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及《年产 1600 万平方米压延商用及运动发泡地板项目环境影响报告表技术审查意见》收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术评审会专家组意见。该项目位于达州东部经济开发区麻柳智造城，建设规模及主要内容：新建 PVC 压延发泡地板半成品和成品生产线共 4 条，投产后年产压延商用及运动发泡地板 1600 万平方米，配套建设办公楼、员工食堂、产品研发中心、产品展示中心等功能性附属用房；以及配套的环保设施、公辅设施等。项目总投资 30000 万元，其中环保投资 153 万元。项目经达州市东部经济开发区产业发展局备案（备案号：川

投资备【2207-511715-04-01-604701】FGQB-0002号），以及达州

市市场监督管理局出具的营业执照（统一社会信用代码：

91511722MAACNUP459）。该项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、建设内容和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。你公司应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设及营运期应重点做好以下工作：

1.贯彻落实“预防为主、保护优先”的原则，严格按照环评要求完善相关环保设施建设，保证环保资金投入到位，环保设施建设到位。

2.强化环境管理，严格落实各项环保措施，采取有效措施，尽可能减缓废水、废渣、噪声、扬尘对周边的影响，避免扰民及环境纠纷。

3.严格按照报告表要求，落实各项废水处理措施。施工期严格控制废水的产生，在施工区域内修建临时沉砂池（10m³），场内施工废水排入沉砂池内，车辆冲洗废水单独设置沉淀池收集处理，静置沉淀后全部回用，禁止废水无组织漫流。水泥等建材远离水体，并设置雨棚等措施遮盖，必要时放置在室内暂存，防止被雨水冲刷流入水体。施工期生活污水利用设置移动式公厕收集后，定期清运。营运期冷却废水通过管道收集至冷却塔处理后，全部循环回用。生活污水经化粪池收集废水转运至麻柳镇生活污水处理厂处理，园区污水处理厂运行后，排入园区污水处理厂处

理。

4.严格按照报告表要求，落实各项废气治理措施。施工期选用环保、先进的施工机械，加强设备维护保养，实行封闭运输，施工围挡，道路硬化，洒水降尘，设置冲洗平台，临时堆场表面覆盖。营运期各车间单独设置废气收集及处理设施，采用“UV光氧催化+两级活性炭吸附”工艺处理后的废气经15m高排气筒高空排放；各车间树脂原料罐上料时采用密闭气力输送，原料罐顶部配套仓顶除尘器；边角料破碎机配套除尘器收尘；油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放。

5.严格按照报告表要求，落实各项噪声治理措施。施工期加强管理、合理布局，禁止夜间施工，选用高效、低噪声施工设备，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。营运期合理布局、加强管理，选用先进、环保型生产设备，增设降噪减振设施，设置专用设备房、消声器，隔声罩等，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

6.严格按照报告表要求，落实固体废弃物处置措施。施工期可回收利用的材料由施工单位回收利用，不可回用的建筑垃圾则用于厂区铺路，生活垃圾经统一收集后由环卫部门清运处理。营运期餐厨垃圾、食堂隔油池油污采用专用容器进行收集后，暂存于餐厨垃圾暂存间，定期交由有资质的单位回收处置；边角料、不合格产品收集暂存后，进行集中粉碎，然后返回生产线做原料再利用；废油墨桶由油墨厂家回收处置；废包装材料收集后外售

至废品回收站；收尘灰定期清理后返回生产线做原料；过滤废渣收集后与生活垃圾一同外运至场镇垃圾集中收集点，由环卫清运处置。生活垃圾经垃圾桶收集后，由环卫部门清运和统一处置。化粪池污泥委托环卫部门进行清掏和处置。危险废物由专用容器收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位处置。

7.严格按照报告表要求，落实各项环境风险措施，设置标识、标牌，做好应急救援的准备工作，落实岗位责任制和各项制度，严防环境风险事故发生。

8.建设及营运期涉及其它相关环境问题，建设及营运单位必须严格按照报告表的要求和技术评审意见落实。

三、项目开工建设和投入运行前，应依法完善和取得相关行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应按相关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，并依法向社会公开验收报告，同时向生态环境主管部门报送相关信息。环保设施未经验收或者验收不合格，不得投入生产或者使用。纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》的项目，应在启动生产设施或者在实际排污之前申请取得排污许可证或填报排污登记表。

五、项目报告表经批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变

化的，建设单位应当重新报批报告表，否则不得实施建设。自报告表批准之日起，如工程超过5年未开工建设，该报告表应当报我局重新审核。

六、由达州东部经开区生态环境局负责该项目日常环境保护监督检查工作。同时按规定接受各级环境保护行政主管部门、行业管理部门以及当地人民政府的监督检查。

